COMP SAAE	**Revestimento da camada drenante do leito de secagem em tijolos cerâmicos 07x10x20cm, inclusive fornecimento**	**M2**					12/08/2016
(92397) - SINAPI	(BASE DE PARTIDA)						
codigo	**descrição**	**unid**	**pr.unit**	**quant**	**acresc %**	**quant corrigida**	**pr parcial**
	MATERIIAL						
00558 - EMOP	TIJOLO CERAMICO, MACICO, DE (07X10X20)CM	UM	0,7000	36,00000	5,00	37,80	26,46
	MÃO DE OBRA						
05.105.0042-0 - EMOP/SINAPI - 92397	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,1400	0,15950	0,00	0,16	2,73
6111-sinapi	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,2300	0,15950	0,00	0,16	1,95
						TOTAL:	**31,14**