



TERMO DE ADESÃO Nº 003/2026/SCP
Processo SEI-2025-03001070

Considerando a necessidade da Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de palcos de alumínio, com montagem, manutenção e desmontagem, visando atender às demandas operacionais da Secretaria de Cultura e Patrimônio do Município de Angra dos Reis e os aceites de adesão da empresa vencedora e do órgão gerenciador, constante no Processo Administrativo nº SEI-2025-03001070, o MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 29.172.467/0001-09, com sede na Rua Nilo Peçanha, nº 186 – Centro – Angra dos Reis - RJ, através da **Secretaria de Cultura e Patrimônio**, representada neste ato pela **Sra. Marlene Ponciano**, brasileira, solteira, Secretária de Cultura e Patrimônio, matrícula nº 33.120, portador da cédula de identidade nº 21584435-8, Detran/RJ, e inscrito no CPF/MF sob nº 116.426.487-79, nomeado através da Portaria nº 1048/2025, **ADERE** à Ata de Registro de Preços cujos dados estão descritos abaixo:

DADOS DA ATA ADERIDA:

Nº DA ATA DE REGISTRO: ARP Nº 017/2025/FTAR

PREGÃO ELETRÔNICO: PE Nº 010/2025/FTAR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI-2025-21000307

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: Fundação de Turismo de Angra dos Reis, CNPJ Nº 07.200.263/0001-93.

O presente objeto será administrado sob o Sistema de Registro de Preços (SRP), resultando em um Termo de Adesão, com prazo de vigência de 18/11/2025 a 17/11/2026; que reger-se-á pela Lei Federal nº 14.133/2021.

Os quantitativos e valores serão os especificados na tabela a seguir, firmada com a empresa vencedora, através de seu representante legal, cujos dados estão descritos abaixo:

DADOS DA EMPRESA:

NOME DA EMPRESA: LOC7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ: 30.112.209/0001-08

ENDEREÇO: Rua Virgílio Alves Nogueira, nº 301, bairro: Goiabal – Barra Mansa – Rio de Janeiro, CEP: 27.340-140.

TELEFONE: (24) 97402-8842

E-MAIL: loc7comercial@gmail.com

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME: CAMILA PRADO SILVA

CPF: 122.481.287-54

RG: 21.793.631-9

Ressaltando-se que os itens e as quantidades constituem mera estimativa para atender aos objetivos pretendidos pela Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis, não sendo esta obrigada a utilizá-los no todo ou em parte:

Item	Discriminação	Unidade	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
07	PALCO EM ALUMÍNIO (12x08) METROS - POR PERÍODO DE 01 DIA Para uso na Ilha Grande (3 Distrito): Palco com cobertura e em estrutura treliçada de alumínio P30 e P50, de formato retangular, em bom estado de conservação, medindo 14 m de frente por 10 m de profundidade, mantendo-se a metragem mínima de 140 m². Piso medindo 12 m X 08 m em praticáveis com perfil de ferro galvanizado e compensado naval de 30 mm, estruturado em treliças de viga U de 4", com altura variável de 0,90 cm à 1,60 m em relação ao solo, com forração em carpete agulhado medindo 3 mm, na nova na cor grafite ou preto, pé direito do solo ao teto de 12 m e do piso ao teto de 9,5 m, coberto com fechamento nas laterais e fundo com material em lona e proteção total contra chuva, fechamento inferior frontal e nas laterais, escada de acesso metálico com corrimão em ambos os lados, guarda-corpo nos lados e fundos e aterramento de FLY em treliça de alumínio agregadas ao palco, com altura de 11 m, 02 (dois) módulos metálicos para caixa de subgraves, contíguos ao palco medindo aproximadamente 4 m x 2 m, com uma área de serviço de 4 m x 4 m coberta, 01(um) housemix 4 m x 4 m. Com saia em tecido tipo elastano medindo 0,90 cm à 1,60 m em relação ao tamanho do solo, e em torno de todo o piso do palco (04 fases do piso). Equipe técnica: 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto e 05 montadores. Equipamentos de segurança - EPI'S	UND.	02	R\$ 17.900,00	R\$ 35.800,00
12	PALCO EM ALUMÍNIO (06x04) METROS - POR PERÍODO DE 03 DIAS Para uso para todo o continente (1º, 2º e 4º Distritos): Palco em estrutura treliçada de alumínio P30, de formato retangular, em bom	UND.	06	R\$ 5.700,00	R\$ 34.200,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO

	estado de conservação, medindo 08 m de frente por 06 m de profundidade, mantendo-se a metragem mínima de 48m². Piso em praticáveis com perfil de alumínio, assoalho de compensado naval de 30 mm, com pés telescópicos de altura variável de 0,90 cm à 1,60 m em relação ao solo, com forração em carpete agulhado medindo 3 mm, na nova na cor grafite ou preto, pé direito do solo ao teto de 4 m e do piso ao teto de mínimo de 3 m, com fechamento nas laterais e fundo com material em lona e proteção total contra chuva, fechamento inferior frontal e nas laterais (com saia em tecido tipo elastano medindo 0,90 cm à 1,60 m em relação ao tamanho do solo, e em torno de todo o piso do palco 04 fases do piso), escada de acesso em alumínio com corrimão em ambos os lados, guarda-corpo nas laterais em alumínio, aterramento conforme normas da ABNT. Um praticável (asas de P.A.) em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 3 m x 1 m e altura de piso compatível com o palco. Equipe técnica: 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto e 05 montadores. Equipamentos de segurança – EPI'S.				
13	PALCO EM ALUMÍNIO (06x04) METROS - POR PERÍODO DE 01 DIA Para uso para todo o continente (1°, 2° e 4° Distritos): Palco em estrutura treliçada de alumínio P30, de formato retangular, em bom estado de conservação, medindo 08 m de frente por 06 m de profundidade, mantendo-se a metragem mínima de 48m². Piso em praticáveis com perfil de alumínio, assoalho de compensado naval de 30 mm, com pés telescópicos de altura variável de 0,90 cm à 1,60 m em relação ao solo, com forração em carpete agulhado medindo 3 mm, na nova na cor grafite ou preto, pé direito do solo ao teto de 4 m e do piso ao teto de mínimo de 3 m, com fechamento nas laterais e fundo com material em lona e proteção total contra chuva, fechamento inferior frontal e nas laterais (com saia em tecido tipo elastano medindo 0,90 cm à 1,60 m em relação ao tamanho do solo, e em torno de todo o piso do palco 04 fases do piso), escada de acesso em alumínio com corrimão em ambos os lados, guarda-corpo nas laterais em alumínio, aterramento conforme normas da ABNT. Um praticável (asas de P.A.) em módulos metálicos, contíguos ao palco, medindo aproximadamente 3 m x 1 m e altura de piso compatível com o palco. Equipe técnica: 01 Engenheiro Civil ou Arquiteto e 05 montadores. Equipamentos de segurança – EPI'S.	UND.	06	R\$ 5.000,00	R\$ 30.000,00
21	PISO EASYFLOOR - POR PERÍODO DE 03 DIAS Para uso em todo continente (1°, 2° e 4° Distritos): Estrutura em módulos moldados em plástico polipropileno de alta resistência e impacto, com acabamento antiderrapante e proteção antichamas, encaixes intertravados, e ranhuras para ventilação.	m²	600	R\$ 50,00	R\$ 30.000,00
22	PISO TIPO DECK - POR PERÍODO DE 03 DIAS Para uso em todo continente (1°, 2° e 4° Distritos): Estrutura composta por painéis de madeira, fixados em bases metálicas de suporte elevado, com encaixe modular, com altura regulável de 10cm a 20 cm de altura, medindo 1x1 metro.	m²	600	R\$ 55,00	R\$ 33.000,00
VALOR TOTAL ESTIMADO DA ADESÃO: R\$ 163.000,00					

Angra dos Reis, 25 de março de 2026.

SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO


Marlene Ponciano
Secretária de Cultura e Patrimônio

Marlene Ponciano
Secretária de Cultura
e Patrimônio
Matr.: 33120

LOC7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

Camila Prado Silva
Representante Legal

Documento assinado digitalmente

CAMILA PRADO SILVA
Data: 25/03/2026 12:27:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br